

Mesures d'hygiène en chantier pour les techniciens

PSST_COVID-19-006.1

MESURES D'HYGIÈNE ET DE PRÉVENTION À L'INTENTION DES TECHNICIENS

Limitons la propagation du virus!

RECOMMANDATIONS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES TECHNICIENS

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, le technicien de chantier se doit de prendre les mesures suivantes afin d'assurer sa santé et celles des autres intervenants sur les chantiers

- Procéder à la désinfection de votre véhicule au début et à la fin de votre quart de travail. Pour plus de détails, consulter la Pause SST sur le sujet.
- Demander verbalement à l'opérateur de bétonnières les informations pertinentes sur le billet de livraison pour la réalisation des essais (affaissement, teneur en air, température, etc.). Le technicien peut prendre également une photo du billet de livraison en respectant la distanciation physique de 2 m avec l'opérateur de bétonnière.
- Maintenir et exiger une distance de travail sécuritaire de 2 m (6 pi) de l'opérateur de bétonnière et autres intervenants (entrepreneur, opérateur de pompe, etc.) lors l'échantillonnage du béton.
- Ne pas toucher les commandes de la bétonnière, la dalle, le tuyau d'arrosage ou tout autre outil appartenant à l'opérateur de bétonnière. L'opérateur de bétonnière doit être la seule personne qui touche les commandes du camion pour éviter une contamination potentielle de la surface.
- Communiquer oralement le résultat de vos essais à l'opérateur de bétonnière et à l'entrepreneur en respectant la distanciation physique de 2 m.
- Le lavage des équipements d'essais se fait en mettant ces derniers sur le sol et en demandant

à l'opérateur de bétonnière de les laver avec le tuyau d'arrosage sans toucher les équipements en respectant la distanciation physique de 2m. L'opérateur peut aussi remplir une chaudière fournie par le technicien pour le lavage. L'entreprise peut aussi avoir une autre procédure.

- Les appareils d'essais ne peuvent qu'être manipulés par le technicien et ne doivent pas être partagés qu'avec d'autres travailleurs.
- Privilégier les rencontres pré-bétonnage ou autres types de rencontres à distance (visioconférence, appel conférence, etc.). Si ce n'est pas possible, toujours s'assurer une distanciation physique de 2 m avec les autres intervenants dans la salle de conférence ou roulotte de chantier.



